

Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 25-2015-043
Einreichendes Amt: Bauamt	Datum: 02.11.2015 Verfasser: Neudeck, Britta
Ausbau der Gustav-Melkert-Straße in Röbel / Müritz	
Beratungsfolge:	
<i>Status</i>	<i>Datum</i>
Ö	17.11.2015
Ö	19.11.2015
Ö	30.11.2015
Ö	15.12.2015
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus Röbel/Müritz	
Finanzausschuss Röbel/Müritz	
Hauptausschuss Röbel/Müritz	
Stadtvertretung Röbel/Müritz	

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt den grundhaften Ausbau der Gustav-Melkert-Straße.

Sachverhalt:

Die Gustav-Melkert-Straße befindet sich im Wohngebiet Gildekamp. Die Straße ist in einem schlechten Gesamtzustand; so sind die Verkehrsflächen stark geschädigt und der Gehweg weist zahlreiche Abbrüche und Verwerfungen auf.

Der Ausbau der Gustav-Melkert-Straße soll 2016 erfolgen. Durch die MEWA wurde die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie der Trinkwasserleitung geplant.

Der überplante Abschnitt umfasst die Erneuerung der Verkehrsflächen und des Gehweges der Gustav-Melkert-Straße zwischen der Juri-Gagarin-Straße und der Wallpromenade. Die Gesamtbaulänge beträgt ca. 320 m.

Die Planung sieht für den Abschnitt zwischen Schulstraße und Juri-Gagarin Straße folgenden Ausbau vor:

- asphaltierte 5,50 m breite Fahrbahn
- beidseitiger 1,50 m breiter Gehweg mit Betonrechteckpflaster 10x20x8 cm
- einseitige Beleuchtung mit LED Leuchte Typ Stela

Die Einengung an der Einmündung zur Schulstraße bleibt bestehen. Das einseitige Parken bleibt wie bisher erlaubt. Die Anbindung an die Clara-Zetkin Straße wird in einer Breite von 4,75 m hergestellt. Die Gehwegführung der Clara Zetkin Straße wird zukünftig auf die nördliche Seite verlegt.

Für den Abschnitt zwischen Schulstraße und Wallpromenade ist folgender Ausbau vorgesehen:

- asphaltierte 4,75 m breite Fahrbahn
- 1,30 m breiter Gehweg mit Betonrechteckpflaster 10x20x8 cm auf der östlicher Seite
- 2,00 m breiter Geh- / Radweg mit Betonrechteckpflaster 10x20x8 cm auf südwestlicher Seite
- einseitige Beleuchtung mit LED Leuchte Typ Stela auf südwestlicher Seite

- durchgehender Parkstreifen auf südwestlicher Seite mit Betonrechteckpflaster
- Bepflanzung am Anfang und Ende des Parkstreifens

Die Einengung an der Einmündung zur Schulstraße bleibt bestehen.

Die Baukosten der Maßnahme betragen nach Kostenschätzung durch das Planungsbüro 338.244,41 Euro und die Planungskosten 61.642,99 Euro.

Die Gesamtkosten in Höhe von 399.887,40 Euro übersteigen die bisher geplanten Mittel von 280.000 Euro somit um 119.887,40 Euro. Es lag bisher keine konkrete Kostenschätzung durch einen Planer vor, sondern der Planansatz wurde aufgrund bisheriger Maßnahmen für das Investitionsprogramm grob kalkuliert.

Zur Sicherung der Finanzierung der Maßnahme müssen die Mehrkosten zusätzlich in den Finanzhaushalt 2016 eingestellt werden.

Es liegt für das Jahr 2016 noch kein Haushaltsentwurf vor, da aber im Jahr 2015 überplanmäßige Verkaufserlöse im Gewerbegebiet und auch im Tourismusgebiet erzielt werden konnten, kann die Finanzierung voraussichtlich gesichert werden. Eventuell muss auch über eine Realisierung in 2 Jahresscheiben beraten werden. Eine Abschnittsbildung jeweils bis zur Schulstraße bietet sich hier auch wegen des unterschiedlichen Ausbaus an.

Nach Abschluss der Maßnahme werden nach Maßgabe der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Röbel/Müritz Straßenbaubeiträge erhoben.

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☒ Ja, Produktkonto 54100 78532700
2015: 20.000,00 Euro		
2016: 260.000,00 Euro		
Einzahlung in € Beiträge geschätzt 65.000		☐ Überplanmäßige Ausgabe
Auszahlung in € 399.900		☐ Außerplanmäßige Ausgabe

Anlagen:

- Lageplan
- Kostenberechnung

Bearbeiter/in	Amtsleiter/in	Leiterin Amt für Finanzen	Ltd. Verwaltungsbeamter/ Bürgermeister
Neudeck, Britta	Theuergarten, Agnes		

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern war(en) _____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Lt. Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum

Siegel

Unterschrift